

**HOTARAREA NR. 173**  
**din 10 august 2005**

**privind aprobarea studiului de fezabilitate instalatia electrica  
in spatiu expozitional « EXPOZITII TEMPORARE » - reparatii pereti si pardoseli  
la Muzeul de Arta Cluj-Napoca**

Consiliul Județean Cluj,

In vederea executarii lucrarii instalatia electrica in spatiu expozitional „EXPOZITII TEMPORARE“- reparatii pereti si pardoseli, la Muzeul de Arta Cluj-Napoca

Ținând cont de prevederile :

- Legii nr. 511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005,
- OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale
- art. 104 alin. 1, lit.1), alin.2 si art. 128 din Legea nr. 215/2001;

Fiind îndeplinite prevederile art. 45 si art. 46 din Legea nr. 215/2001,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare,

**h o t a r a s t e:**

**Art. 1.** Se aproba Studiul de Fezabilitate instalatia electrica in spatiu expozitional „EXPOZITII TEMPORARE“- reparatii pereti si pardoseli cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in *anexa*, parte integranta din prezenta hotarare.

**Art. 2.** Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari se încredințeaza președintele Consiliului Județean prin Muzeul de Arta Cluj-Napoca.

**P R E S E D I N T E,**

**Marius Petre Nicoara**

**Contrasemneaza:**  
**SECRETAR GENERAL,**  
**Mariuca Pop**

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI LUCRARIII INSTALATIA ELECTRICA IN SPATIU EXPOZITIONAL « EXPOZITII  
TEMPORARE » - REPARATII PERETI SI PARDOSELI**

- **Beneficiar:** Muzeul de Arta Cluj Napoca

- **Amplasament:** județul Cluj, municipiul Cluj Napoca, Piata Unirii nr. 30

- **Indicatori tehnico-economici:**

Valoarea totală a lucrării :	312.871,32 lei	RON	85.251,04 euro
din care: C+M :	288.626,67 lei		78.644,87 euro

- **Capacitati fizice:**

-reparatii tencuieli la pereti cu mortar de var MT 4, cu plasa de fibra de sticla - 130,20 mp

-reparatii tencuieli de var-ciment la tavane cu mortar de var ciment MT10 – 30,00 mp

-glet de var la pereti si tavane – 734,00 mp

-spoieli in 2 straturi cu lapte de var – 734,00 mp

-inlocuire parchet de fag cu parchet laminat trafic intens – 257,00 mp

-demontare parchet existent, sapa de egalizare – 257,00 mp

-eliminare vopsea existenta, vopsit tamplarie de lemn – 218,00 mp

-vopsit cu ulei obloane metalice – 67,76 mp

-vopsit calorifere 10 bucati – 50 mp

-reflectoare cu sina 220 V instalate in tavan – 62 buc.

-iluminat de siguranta: corpuri de iluminat cu acumulatori cu circuite de alimentare – 7 buc.

-schimbare prize cu prize simple cu contact de protectie – 26 buc.

-schimbare circuite de prize – 323 m

- **Durata de realizare a lucrării:** 18 luni

**Finatarea lucrarilor:** se va face din fondurile alocate din bugetul Consiliului Judetean Cluj si alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie.

**P R E S E D I N T E,**  
**Marius Petre Nicoara**

**Contrasemneaza:**  
**SECRETAR GENERAL,**  
**Mariuca Pop**